

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>COMP05</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES</b>	<b>M3</b>		<b>281,26</b>	<b>303,09</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	23,76	25,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13	19,26	20,74
<b>Composição</b>	<b>IUD20075</b>	<b>REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO (IUD20075)</b>	<b>M2</b>		<b>6,46</b>	<b>6,95</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	19,26	20,74
SINAPI	91533	POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,048	34,46	36,88
<b>Composição</b>	<b>COMP07</b>	<b>PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA COM LADRILHO HIDRÁULICO 25x25x2 CM EM CONCRETO SIMPLES FCK=35 MPA (NBR 9050 E DECRETO 5296) INCLUINDO ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA E/OU CIMENTO COLANTE SOBRE COXIM PREPARADO NO PISO RÚSTICO (EXCLUSIVE TRANSPORTE)</b>	<b>M</b>		<b>49,33</b>	<b>50,73</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,152	23,76	25,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,214	19,26	20,74
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	1,125	0,88	0,88
SINAPI	104658	AF_03/2024	M2	0,25	162,46	165,62
<b>Composição</b>	<b>39566</b>	<b>FORRO DE GESSO ACARTONADO , COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES</b>	<b>M2</b>		<b>102,05</b>	<b>103,26</b>
SINAPI-I	39208	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,9	0,56	0,56
SINAPI-I	39566	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL	M2	1,053	49,24	49,24
SINAPI-I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,9093	6,86	6,86
SINAPI-I	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	2,8999	7,78	7,78
SINAPI-I	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,2513	0,34	0,34
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,7925	3,07	3,07
SINAPI-I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,5164	3,84	3,84
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	10	0,12	0,12
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,9149	0,28	0,28
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,439	26,00	28,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	19,26	20,74
<b>Composição</b>	<b>COT01</b>	<b>IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR In=100A, 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>441,70</b>	<b>446,87</b>
Cotação	COT01	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 100A 30MA 4P	UN	1	349,93	349,93
SINAPI-I	1580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	3	9,95	9,95
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	20,08	21,65
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	26,73	29,06
<b>Composição</b>	<b>39471</b>	<b>DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>185,02</b>	<b>190,19</b>
SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1	103,20	103,20
SINAPI-I	1580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	2	9,95	9,95
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	20,08	21,65
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	26,73	29,06
<b>Composição</b>	<b>COT02</b>	<b>RALO DE DRENAGEM PLUVIAL 20X20CM COM CAIXA COLETORA SAIDA LATERAL, GRELHA E TELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>54,94</b>	<b>56,04</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1407	19,26	20,74
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467	23,05	25,04
Cotação	COT02	RALO 20X20CM COM CAIXA COLETORA SAIDA LATERAL, GRELHA E TELA	UN	1	41,95	41,95
<b>Composição</b>	<b>86895</b>	<b>BANCADA DE GRANITO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>M2</b>		<b>1.072,36</b>	<b>1.089,87</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,27033333	19,26	20,74
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,403	23,65	25,63
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	6,66666667	18,45	18,45
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,05133333	108,83	108,83
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1	671,69	671,69
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	20	0,43	0,43
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,28133333	38,31	38,31
<b>Composição</b>	<b>101956</b>	<b>LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA E CONCRETAGEM, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), COM ESCORAMENTO</b>	<b>M2</b>		<b>171,30</b>	<b>173,59</b>
SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,054	717,68	722,05
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,35	13,04	13,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	19,26	20,74
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FÓRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	23,37	25,35

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Cotação	COT06	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)	M2	1	67,55	67,55
SINAPI-I	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,018	24,98	24,98
SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	2,5	14,84	15,40
SINAPI-I	6193	EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,84	19,36	19,36
<b>Composição</b>	<b>103784</b>	<b>LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 48 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>		<b>155,44</b>	<b>156,94</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5310383	26,73	29,06
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1659495	20,08	21,65
Cotação	COT07	ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 48W, BIVOLT	UN	1	137,92	137,92
<b>Composição</b>	<b>103785</b>	<b>LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>		<b>59,99</b>	<b>61,70</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,608791	26,73	29,06
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1902472	20,08	21,65
Cotação	COT08	ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	UN	1	39,90	39,90
<b>Composição</b>	<b>43098</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>97,34</b>	<b>99,22</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,483	26,73	29,06
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,483	20,08	21,65
SINAPI-I	43098	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM	UN	1	74,74	74,74
<b>Composição</b>	<b>105546</b>	<b>LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM LED 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>49,59</b>	<b>51,30</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,608791	26,73	29,06
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1902472	20,08	21,65
Cotação	COT09	LAMPADA LED 12W	UN	1	29,50	29,50
<b>Composição</b>	<b>100775</b>	<b>ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA</b>	<b>KG</b>		<b>13,40</b>	<b>13,44</b>
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,5167325	8,78	8,78
SINAPI-I	10966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	0,5660258	9,98	9,98
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0008362	18,52	20,05
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0023666	26,00	28,38
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0049857	24,53	26,51
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0006627	353,50	356,34
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0005207	179,03	181,87
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0788875	23,98	24,26
SINAPI	100719	METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,0788875	10,55	10,68
<b>Composição</b>	<b>94994</b>	<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022</b>	<b>M2</b>		<b>112,23</b>	<b>114,48</b>
SINAPI	94994	FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,25	89,79	91,59
<b>Composição</b>	<b>3992</b>	<b>BASE PARA CAIXA D'ÁGUA 500L COMPOSTO POR VIGAS DE MADEIRA COM DIMENSÕES 1,50X1,70M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>1.604,99</b>	<b>1.637,71</b>
SINAPI	105083	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	M	16,4	73,52	74,88
SINAPI-I	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	8,5	31,79	31,79
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	23,76	25,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	19,26	20,74
<b>Composição</b>	<b>99258</b>	<b>CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA, EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM.</b>	<b>UN</b>		<b>283,37</b>	<b>289,00</b>
Cotação	COT10	GRELHA DE ALUMINIO PARA CAIXA DE DRENAEM 30X30CM	UN	1	64,90	64,90
SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,16	5,57	6,02
SINAPI-I	43434	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1	125,04	125,04
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,05	560,26	567,48
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	19,26	20,74
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	23,76	25,75
<b>Composição</b>	<b>COT11</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM E DRENO PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>46,09</b>	<b>47,97</b>
Cotação	COT11	CAIXA DE PASSAGEM E DRENO PARA AR CONDICIONADO	UN	1	20,28	20,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,26	20,74
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,76	25,75
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,002	560,26	567,48
SINAPI	94656	INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	3,18	3,32
<b>Composição</b>	<b>COT12</b>	<b>CONDUTOR PLUVIAL RETANGULAR GALVAIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M</b>		<b>50,57</b>	<b>51,66</b>
Cotação	COT12	CONDUTOR PLUVIAL RETANGULAR GALVAIZADO	M	1	33,65	33,65
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,081	34,82	34,82
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,013	19,90	19,90
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0024	128,27	128,27
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,371	19,26	20,74

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,277	23,17	25,11

Composição	7158	GRADIL METALICO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,5MM E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2		213,27	218,11
SINAPI-I	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0203	36,05	36,05
SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,6105	88,41	89,35
SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,8701	88,41	89,35
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025	33,27	33,27
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0797	19,43	19,43
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	24,01	26,02
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	19,26	20,74
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0045	378,18	384,78


Composição	7158-1	PORTÃO EM GRADIL METALICO (2,50X1,80M), ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,5MM E MALHA QUADRADA 5X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.395,96	1.421,12
SINAPI-I	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	4,5	36,05	36,05
SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5	88,41	89,35
SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,4	88,41	89,35
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,01125	33,27	33,27
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,36	19,43	19,43
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,365	24,01	26,02
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,365	19,26	20,74
SINAPI	94962	MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,02025	378,18	384,78
SINAPI-I	567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	5	13,21	13,21
Cotação	COT20	RODANA DE NYLON 2" COM ROLAMENTO E MESA	UN	2	22,18	22,18

Composição	37563	PORTAO DE ELEVAÇÃO, 3,85X3,00M, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		6.980,54	7.000,52
SINAPI-I	37563	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	M2	11,55	576,53	576,53
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	24,01	26,02
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	19,26	20,74
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,24	378,18	384,78
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	19,26	20,74

Composição	COT19	ALVENARIA EM BLOCOS DE VIDRO TRANSPARENTES 19X19X10CM - INCLUSO ACENTAMENTO E REJUNTAMENTO	M2		836,66	841,15
Cotação	COT19	BLOCO DE VIDRO TRANSPARENTE 19X19X10CM	UN	25	29,92	29,92
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	0,76	3,10	3,10
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,1	108,83	108,83
SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	1,975	14,53	14,87
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	19,26	20,74
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	23,76	25,75

Composição	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA CORRER FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS, PUCHADO, FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN		724,16	730,00
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10	12,02	12,20
SINAPI	91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	483,44	487,48
SINAPI-I	43613	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA	CJ	1	82,19	82,19
SINAPI-I	11581	35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	1,6	23,96	23,96

14/08/2025



Responsável Técnico: VIVIANE LÚCIA DOMINGOS FERREIRA  
CREA/CAU: A2683555